



BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE

TRAVAUX TOITURE 2020

PIÈCE N°4

MAIRIE ET ANCIENNE GARDERIE DE SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE

Description	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT
Échafaudage ou nacelle	U	1,00		
Pose de filets de protection	U	1,00		
Démolition de la maçonnerie actuelle sur toiture, dépose des tuiles puis évacuation des gravats dans un centre de tri	m ²	312,00		
Pose de chevron 60x80mm traité classe 2 fixé par vis bois	ml	457,00		
Pose de chevron 60x80mm traité classe 2 fixé chevrons comme support PST	ml	300,00		
Pose de PST ETERNIT en 165 bord non coupé fixé par tire fonds à tête étanche	m ²	312,00		
Mise en bâti par mortier de tuile d'égout sous la PST	ml	60,00		
Mise en place de bois de faîtage et d'arêtier traité classe 2, pose de cloisir aéré rigide fixé sur bois, mise en mastic de la bavette plomb du cloisir et fixation par point de mastic de tuile canal sur le cloisir	ml	47,80		
Façonnage d'un chéneau encastré zinc 0,65 mm d'épaisseur sur mesure et mise en place du chéneau fixé par agrafe zinc, Soudure des jonctions à l'étain. Pose d'une baguette porte solin à joint mastic fixé par cheville à frapper	ml	7,10		
Mise en enduit d'un bandeau de façade "ton pierre" finition taloché sur 50 cm	ml	8,10		
Pose de tuile canal "midi toit du Sud" fixé par mastic sur la PST	m ²	312,00		
Variante tuile : Pose de tuile canal "midi patiné ambré" fixé par mastic sur la PST	m ²	312,00		

Pose d'un VOLET DE TOITURE 46X61cm avec création d'un chevêtre en bois	U	1,00		
Démolition de la maçonnerie actuelle sur toiture, dépose des tuiles puis évacuation des gravats dans un centre de tri	m ²	75,00		
Dépose des 3 poutres existantes, mise en place de nouvelles poutres SAPIN RABOTÉE 120X240mm moisé à la jonction de la ferme et ancré dans le mur	ml	19,50		
Pose de chevron 60x80mm traité classe 2 fixé par vis bois	ml	68,00		
Pose de chevron 60x80mm traité classe 2 fixé chevrons comme support PST	ml	75,00		
Pose de PST ETERNIT en 165 bord non coupé fixé par tire fonds à tête étanche	m ²	75,00		
Mise en bâti par mortier de tuile d'égout sous la PST	ml	14,40		
Mise en place d'un solin zinc 0,65 mm d'épaisseur façonné sur mesure fixé par agrafe zinc puis pose d'une baguette porte solin à joint mastic fixé par cheville à frapper	ml	20,25		
Mise en enduit d'un bandeau de façade "ton pierre" finition taloché sur 50 cm	ml	20,25		
Mise en bâti par mortier des rives	ml	3,70		
Mise en place de bois de faitage traité classe 2 pose de closoir aéré rigide fixé sur bois, mise en mastic de la bavette plomb du closoir	ml	7,20		
Pose de tuile canal "midi toit du Sud" fixé par mastic sur la PST	m ²	75,00		
Variante tuile : Pose de tuile canal "midi patiné ambré" fixé par mastic sur la PST	m ²	75,00		
Démolition de la maçonnerie actuelle sur toiture, dépose des tuiles puis évacuation des gravats dans un centre de tri	m ²	64,00		
Pose de chevron 60x80mm traité classe 2 fixé par vis bois	ml	99,00		
Pose de chevron 60x80mm traité classe 2 fixé chevrons comme support PST	ml	71,00		
Pose de PST ETERNIT en 165 bord non coupé fixé par tire fonds à tête étanche	m ²	64,00		
Mise en bâti par mortier des rives	ml	14,20		
Mise en place d'un solin zinc 0,65 mm d'épaisseur façonné sur mesure fixé par agrafe zinc puis pose d'une baguette porte solin à joint mastic fixé par cheville à frapper	ml	9,00		
Mise en bâti par mortier des rives	ml	9,00		

Mise en place de bois de faîtage et d'arêtier traité classe 2, pose de closoir aéré rigide fixé sur bois, mise en mastic de la bavette plomb du closoir et fixation par point de mastic de tuile canal sur le closoir	ml	7,10		
Pose de tuile canal "midi toit du Sud" fixé par mastic sur la PST	m²	64,00		
Variante tuile : Pose de tuile canal "midi patiné ambré" fixé par mastic sur la PST	m²	64,00		
Reprise des soudures de la gouttière si nécessaire à l'étain				
Engin de levage définir le nombre de jours	Jour	1,00		
ISOLATION EPAISSEUR 300 MM EN ROULEAU OU AUTRE	m²	287,00		
ISOLATION LAINE EN SOUFFLÉ SUR 300 MM D'ÉPAISSEUR	m²	287,00		
TOITURE ANCIENNE GARDERIE				
Démolition de la maçonnerie actuel sur toiture, dépose des tuiles puis évacuation des gravats dans un centre de tri	m²	113,00		
Pose de chevron 60x80mm traité classe 2 fixé par vis bois	ml	232,00		
Pose de chevron 60x80mm traité classe 2 fixé chevrons comme support PST	ml	120,00		
Pose de PST ETERNIT en 165 bord non coupé fixé par tire fonds à tête étanche	m²	113,00		
Mise en bâti par mortier de tuile d'égout sous la PST	ml	11,40		
Habillage en zinc 0,65mm d'épaisseur façonné sur mesure de l'acrotère en bas de l'égout puis repose de la gouttière actuel	EUR	20,00		
Reprise des soudures de la gouttière si nécessaire à l'étain				
Mise en enduit des génoises avec un enduit "ton pierre" finition taloché	ml	11,50		
Mise en bâti par mortier des rives et du faîtage	ml	19,10		
Mise en place de bois de faîtage sur les arêtiers traité classe 2, pose de closoir aéré rigide fixé sur bois, mise en mastic de la bavette plomb du closoir et fixation par point de mastic de tuile canal sur le closoir	ml	16,00		
Pose de tuile canal "midi toit du Sud" fixé par mastic sur la PST	m²	113,00		
Variante tuile : Pose de tuile canal "midi patiné ambré" fixé par mastic sur la PST	m²	113,00		
Gouttières et descente				
OPTION CHARPENTE				
Dépose des poutres existantes puis évacuation en déchetterie	FORF	1,00		
Mise en place de poutre 120x240mm traité classe 2, fixé sur les poutres du rampant	ml	53,00		